

ZADANIE

Stavba: **Rekonštrukcia VO obce Klokočov - Prípravné práce**

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:

Dátum: 29.11.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

1	921	210963141	Demontáž skrine RVO	ks	13,000		
2	R	210220361	Montáž - Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m		26,000		
3	354	3540404500	HR - Zemniaca tyč	ks	26,000		
4	920	210190005	Montáž oceleplechovej rozvodnice do váhy 200 kg	ks	13,000		
5	921	210010071	Rúrka elektroinštalačná pancierová, uložená voľne	m	29,400		
6	345	3450721300	Rúrka pancierová	m	29,400		
7	345	3450527900	Spojka pre rúrku pancierovú	ks	13,000		
8	921	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	kg	109,520		
9	354	3544223850	Územňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm	kg	109,520		
10	920	210190054	Montáž rozvádzača skriňového, panelového, rozvádzač do váhy 500 kg	ks	13,000		
11	357	3570151300	Rozvádzače verejného osvetlenia RVO s výzbrojou	ks	13,000		
12	921	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	702,000		
13	921	210110069	Spínač špeciálny vrátane zapojenia, spínacie hodiny digitálne	ks	13,000		
14	385	3850011755	SHT-6/230 + DCFR-1, spínacie hodiny s externým DCF prijímačom, 1 kan., ELKO EP	ks	13,000		
15	354	3543116500	Svorka Universal lano 35-120	ks	26,000		
16	920	210255447	Manipulácia v sieti NN	hod	73,000		
17	920	210962075	Demontáž výložníka jednoramenného do 35 kg	ks	450,000		
18	920	210204104	Výložník oceľový jednoramenný - na betónový stĺp	ks	480,000		
19	316	3160301400	Výložník 200mm - 2000mm, 3mm oceľ, pozinkovaný	ks	480,000		
20	921	210962018	Demontáž svetidla	ks	450,000		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

21	003	949942101	Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m	hod	102,000		
----	-----	-----------	--	-----	---------	--	--

HZZ Hodinové zúčtovacie sadzby

22	R	HZZ001	Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete	hod	17,000		
23	R	HZZ002	Práca montéra pri zapojení do siete	hod	17,000		

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia VO obce Klokočov - Prípravné práce

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 29.11.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
24	R	HSV003	Skúšobná prevádzka	hod	8,000		
25	R	HZS004	Revízie	hod	20,000		

Celkom