

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia VO obce Klokočov - Verejné osvetlenie

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 29.11.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

1	920	210255447	Manipulácia v sieti NN	hod	121,000		
2	920	210201810	Montáž a zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, uličného, LED	ks	480,000		
3	348	3484301340	Uličné svetidlá LED na výložník 1x30W, IP67	ks	80,000		
4	348	3484301350	Uličné svetidlá LED na výložník 1x24W, IP67	ks	200,000		
5	348	3484301360	Uličné svetidlá LED na výložník 1x18W, IP67	ks	200,000		
6	345	3450001020	Svorka prepichovacia pre izolované vzdušné vedenia	ks	1440,000		
7	354	3543200000	Okno kábelové lisované AL kruhové	ks	1440,000		
8	921	210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	725,400		
9	341	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	725,400		
10	921	210901066	Kábel hliníkový silový, uložený v trubke AYKY 450/750 V 4x16	m	313,300		
11	341	3410350002	AYKY 4x16 Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN	m	313,300		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

12	003	949942101	Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m	hod	163,000		
----	-----	-----------	--	-----	---------	--	--

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

13	R	HZS001	Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete	hod	30,000		
14	R	HZS002	Práca montéra pri zapojení do siete	hod	30,000		
15	R	HSV003	Skúšobná prevádzka	hod	16,000		
16	R	HZS004	Revízie	hod	12,000		

Celkom